



Città di Cosenza

Comune di Cosenza
Provincia di Cosenza

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Valutazione tecnico-economica demolizione box standard via padre Giglio

COMMITTENTE: Comune di Cosenza

Data, 09/05/2017

IL TECNICO
Ing. Raffaele Sottile


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 PR.S.00270. 020.a	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 Demolizione box SOMMANO m	1,00			3,000	3,00		
						3,00	17,16	51,48
2 PR.R.00290. 030.e	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. con materiale leggero, con interposti strati a base bituminosa con materiale leggero, con interposti strati a base bituminosa Smontaggio manto di copertura in lamiera box SOMMANO mq		5,35	3,000		16,05		
						16,05	5,02	80,57
3 PR.U.01030. 070.a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera ... nto dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 km Rimozione di ringhiere, inferriate e simili Rimozione parti in box in Ferro/Alluminio. In assenza di specifiche si suppone sia in profilato metallico. Si suppone in assenza di un peso specifico preciso una quantità standard di 800 kg SOMMANO kg				400,000	400,00		
						400,00	0,68	272,00
4 PR.U.01030. 070.b	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera ... tilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 km Di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari Rimozione parti in box in Ferro/Alluminio. In assenza di specifiche si suppone sia in profilato metallico. Si suppone in assenza di un peso specifico preciso una quantità standard di 800 kg SOMMANO kg				400,000	400,00		
						400,00	0,59	236,00
5 PR.R.00260. 130.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm Eventuale demolizione di pedana o massetto in calcestruzzo o malta cementizia. In assenza di specifiche si suppone uno spessore di circa 3 cm SOMMANO mq			5,350	3,000	16,05		
						16,05	11,11	178,32
6 PR.R.02140. 010.a	Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km per trasporti fino a 10 km box calcestruzzo basamento SOMMANO mc	1,00 1,00			0,500 3,000	0,50 3,00		
						3,50	8,48	29,68
7 PR.R.02140. 010.b	Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.							
	A R I P O R T A R E							848,05

COMMITTENTE: Comune di Cosenza

